

Harmonogram rzeczowo-finansowy (roboty budowlane - budynek sali gimnastycznej)

Lp.	Wyszczególnienie prac	Jedn. miary	Ilość, liczba	Koszt wykonania prac brutto [PN]		
				Termin ukończenia prac i wystawienia faktury		RAZEM brutto [PLN]
				od	do	
budynek sali gimnastycznej przy Pl. Ottona 1 w Szczecinie						
1	Wymiana okien $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, świetlików dachowych $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.	m2	188,0000			
2	Docieplenie stropodachu styropian gr 15 cm, $U = 0,147 \text{ W/m}^2\text{K}$, z wymianą instalacji odgromowej.	m2	795,0000			
3	Modernizacja instalacji oświetlenia, montażu energooszczędnych źródeł światła typu LED ilość 94 szt.	szt.	94,0000			
4	Montaż instalacji PV moc 15 kW	kWp	15,0000			
5	Wymiana instalacji c.o. i wymiana węzła wymiennikowego c.o. i c.w.u. obejmująca wymianę na nową izolowaną termicznie	kpl	1,0000			
6	Montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej o wydajności 3761,2 m ³ /h ze sprawnością odzysku ciepła około 70%	kpl	1,0000			
7	Montaż systemu BMS	kpl	1,0000			
8	Nadzór inwestorski	kpl	1,0000			
RAZEM - koszt całkowity						0,00

data: